

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

แบบ ปร.5

ประมาณราคาค่าโครงการ ขุดลอกคูคลองสาธารณะและกำจัดวัชพืช จำนวน 9 สายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลประสาธลสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

แบบเลขที่ 9 /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน,ภาษี(%)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ชลประทาน	223,508.20	1.3248	296,103.66	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			296,103.66	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			296,000.00	
ตัวอักษร					
สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร					
- ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ					
- บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

ที่ 223/2559

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นางอุษา ธรรมจักร)

รองปลัดเทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายจุฑา สุขนิษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสุรชัย พัดจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคาค่าโครงการ ขุดลอกคูคลองสาธารณะและกำจัดวัชพืช จำนวน 9 สายคลอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลประสาธลสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
 แบบเลขที่ 9 /2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	งานขุดลอกดินเลนด้วยเรือขุด								
1	คลองข้างสวนหมาย หมู่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 170 ม.	170.00	ลบ.ม.	68.87	11,707.90	1.3248	91.24	15,510.63	
2	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 170 ม.								
	คลองบัวงามถึงห้วยบายนำบ้านนายพ หมู่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 335 ม.	335.00	ลบ.ม.	68.87	23,071.45	1.3248	91.24	30,565.06	
	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 335 ม.								
3	คลองนายเกี๊ยะ ถึงปลายสวนนายสมพงษ์ หมู่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 90 ม.	90.00	ลบ.ม.	68.87	6,198.30	1.3248	91.24	8,211.51	
	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 90 ม.								
4	คลองคูนาสะพานบ้านเปี้ยกั้ง หมู่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 475 ม.	475.00	ลบ.ม.	68.87	32,713.25	1.3248	91.24	43,338.51	
	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 475 ม.								
5	คลองบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 570 ม.	570.00	ลบ.ม.	68.87	39,255.90	1.3248	91.24	52,006.22	
	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 570 ม.								
6	คลองรางพงแก้ว หมู่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.60 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 360 ม.	360.00	ลบ.ม.	68.87	24,793.20	1.3248	91.24	32,846.03	
	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.60 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 360 ม.								
7	คลองบ้านนายคิม บ้านนายแป๊ะ หมู่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 400 ม.	400.00	ลบ.ม.	68.87	27,548.00	1.3248	91.24	36,495.59	
	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 400 ม.								
8	คลองบ้านนายเกี๊ยะ หมู่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 620 ม.	620.00	ลบ.ม.	68.87	42,699.40	1.3248	91.24	56,568.17	
	ขุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 620 ม.								
	งานขุดลอกดินเลนด้วยรถขุด								
9	คลองเลียบถนนสายบ้านสถาพร หมู่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 580 ม.	580.00	ลบ.ม.	26.76	15,520.80	1.3248	35.45	20,561.96	
	ขุดใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 580 ม.								
					223,508.20			296,103.66	

Handwritten signature