

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลประสาธลสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาตกลง	
	<b>งานชุดลอกดินเลนด้วยรถเรือชุด</b>								
1	คลองหน้าวัดบัวงาม ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 550 ม.	446.88	ลบ.ม.	68.87	30,776.63	1.3375	92.11	41,163.74	
	ชุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 550 ม.								
2	คลองบ้านตาอ้อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 580 ม.	471.25	ลบ.ม.	68.87	32,454.99	1.3375	92.11	43,408.55	
	ชุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 580 ม.								
3	คลองรางสามหมื่น ถึงคลองบัวงาม ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 1,070 ม.	869.38	ลบ.ม.	68.87	59,874.20	1.3375	92.11	80,081.74	
	ชุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,070 ม.								
4	คลองกลุ่มบ้านเจ้เปิด กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 870 ม.	706.88	ลบ.ม.	68.87	48,682.83	1.3375	92.11	65,113.28	
	ชุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 870 ม.								
5	คลองหน้าบ้านนายแกะ กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 540 ม.	438.75	ลบ.ม.	68.87	30,216.71	1.3375	92.11	40,414.85	
	ชุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 540 ม.								
6	คลองรางสามหมื่นเชื่อมปลายคลองคูนา ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 690 ม.	517.50	ลบ.ม.	68.87	35,640.23	1.3375	92.11	47,668.80	
	ชุดใหม่ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 690 ม.								
7	ค่ายกและขนย้าย	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	1.3375	10,700.00	10,700.00	
	<b>รวมค่าจ้างต้นทุน</b>				<b>245,645.58</b>			<b>328,550.96</b>	

รวม: 36