

แผนการดำเนินงาน

กิจการประปา

ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลประساتสิทธิ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภาพทั่วไปเทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลประสาธลสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ทิศใต้ ติดกับตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนองสองห้อง ตำบลโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร

ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เนื้อที่

เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์มีเนื้อที่ ๖,๘๕๔ ไร่ หรือประมาณ ๑๐.๖๖ ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองจำนวนมาก เหมาะสำหรับการทำ การเกษตร การอุปโภคและเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ประชากร

เทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๔,๘๙๔ คน แยกเป็นชาย ๒,๓๖๗ คน หญิง ๒,๕๒๗ คน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๒๑ คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน

มีจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ๖ หมู่

- จำนวนหมู่บ้านในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์ เต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน ๓ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖

- จำนวนหมู่บ้านในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์ บางส่วนมีจำนวน ๓ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕

จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาธลสิทธิ์มี ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	ทั้งหมด	เพศชาย	เพศหญิง
๑	บ้านรางเกษร	๒๓๗	๑๑๔๑	๕๖๕	๕๗๖
๒	บ้านต้นกระทุ่ม	๒๗๓	๑๑๗๔	๕๗๐	๖๐๔
๓	บ้านหนองเกลือม	๑๑๒	๔๗๗	๒๓๔	๒๔๓
๔	บ้านเจริญสุข	๑๑๑	๔๕๙	๑๙๘	๒๖๑
๕	บ้านประสาธลสิทธิ์	๑๗๗	๖๑๘	๓๐๗	๓๑๑
๖	บ้านต้นไทร	๒๓๐	๑๐๒๕	๔๙๓	๕๓๒

แผนการดำเนินงานกิจกรรมประปา

๑. บทนำ

เทศบาลตำบลประสาธสิทธิ์ มีจำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้รับโอนทรัพย์สินกิจการประปาหมู่บ้านมาจำนวน ๕ หมู่บ้าน และยังมีประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในการดูแลของหมู่บ้าน จำนวน ๑ หมู่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดปลอดภัย ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมชุมชนทุกครัวเรือนอย่างเพียงพอ

๒.๒ เพื่อช่วยให้ระบบประปามีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

๓. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำและจำนวนบ่อน้ำ

หมู่ที่	หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ	จำนวนบ่อน้ำบาดาล
๑	บ้านรางเกสร	๒๒๓	๓
๓	บ้านหนองเกลือม	๙๕	๓
๔	บ้านเจริญสุข	๑๐๙	๒
๕	บ้านประสาธสิทธิ์	๑๓๓	๒
๖	บ้านต้นไทร	๒๐๓	๒

๔. รายละเอียดบัญชีทองแดงและบิลสูบน้ำประปาบาดาล

หมู่ ที่	สถานที่ตั้ง	ลักษณะรูปแบบ	จำนวน ครัวเรือน ผู้ใช้น้ำ	การใช้งาน		หมายเหตุ
				ใช้งาน ได้ ปกติ	ไม่ได้ ใช้งาน	
๑	บ้านนายสนั่น แสงแก้ว	ทองแดงคอนกรีต ขนาด ๑๕ ลบ.ม.		/		
๑	ข้างศาลาพักร้อน	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๑	สวนเจ็ทนู	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๓	สะพานเหล็กกลุ่มแม่บ้าน	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๓	บริเวณบ้านนายมนต์ชัย	ประปาบาดาล ทองแดงเหล็ก		/		
๓	บ้านนางชีวิน ทรนพเกล้า	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๔	บ้านนายบุญจง อุดมโภชน์	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๔	ซอยศรีรุ่งเรือง	ประปาบาดาล ทองแดงเหล็ก		/		
๔	บ้านนายสกลิต	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต			/	ไม่ได้ใช้งานก่อนที่จะ รับโอน
๕	สำนักงาน ทต.ประสาธลิต	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๕	ท้ายซอยหอมจิว	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๖	บ้านซ้อหมวย	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		
๖	บ้านนายบัญญัติ	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต			/	ไม่ได้ใช้งานก่อนที่จะ รับโอน
๖	บ้านผู้ช่วยอุดม ๑	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต		/		บริเวณบ้านผู้ช่วยอุดม มี ๒ ทองแดง
๖	บ้านผู้ช่วยอุดม ๑	ประปาบาดาล ทองแดงคอนกรีต			/	ไม่ได้ใช้งานก่อนที่จะ รับโอน

๕. วิธีการดำเนินงานและระยะเวลา

ขั้นตอนและกิจกรรมในการดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	การดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ/ ผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ธ.ค.	ม.ค. มี.ค.	เม.ย. มิ.ย.	ก.ค. ก.ย.	
๑. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ								ฝ่ายการโยธา
๒. ล้างท่อถังสูงประปา	ล้างทำความสะอาดภายในท่อถัง								ฝ่ายการโยธา
๓. ตรวจสอบเช็คจุดรั่วซึมท่อประปา	สำรวจรอยรั่วซึมท่อประปาและข้อต่อ								ฝ่ายการโยธา
๔. ตรวจสอบการทำงานของซีเมนส์และท่อสูบ	ตรวจเช็ครอยรั่วท่อสูบและถอดทำความสะอาดใบพัด								ฝ่ายการโยธา
๕. ตรวจสอบตู้ควบคุมระบบ	ตรวจเช็คการทำงานระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงาน								ฝ่ายการโยธา
๖. ตัดหญ้าบริเวณท่อถังสูงประปา	ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้พื้นที่บริเวณท่อถัง								ฝ่ายการโยธา

๖. แผนกิจกรรม ของแต่ละแห่ง

กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ดี (ใช้งานได้ปกติ)	พอใช้ (พอใช้งานได้)	ปรับปรุง/ ซ่อม/เปลี่ยน	
๑.ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	สุ่มเก็บตัวอย่าง น้ำประปาเพื่อให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสอบ				
๒.ล้างห้องสูง ประปา	ล้างทำความสะอาด ภายใน ห้อง				
๓.ตรวจเช็คจุด รั่วซึมท่อประปา	สำรวจรอยรั่วซึม ท่อประปาและ ข้อต่อ				
๔.ตรวจสอบ การทำงานของ ซัมเมอร์สและ ท่อสูบ	ตรวจเช็ครอยรั่ว ท่อสูบและถอด ทำความสะอาด ใบพัด				
๕.ตรวจสอบ ตู้ควบคุมระบบ	ตรวจเช็คการ ทำงานระบบ ไฟฟ้าควบคุม การทำงาน				
๖.ตัดหญ้า บริเวณห้องสูง ประปา	ตัดหญ้าและตัด แต่งกิ่งไม้พื้นที่ บริเวณห้อง				